

RGK.271.4.2020/2021

### WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:  
**„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie – Pętkowo-  
Wielkie w lokalizacji 0+000,00 - 1+719,04”**

Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.3 ustawy PZP.

1. Podczas analizy projektu budowlanego i przedmiarów robót, stwierdziliśmy, że w poz. 16 przedmiaru robót mylnie podano wartość (  $m^3 = 10,92$  ) betonu przewidzianego do wykonania obudowy wlotów i przepustów rurowych fi 60, pod koroną drogi. Zgodnie z rysunkami przewidziane zostało wykonanie jedenastu ścianek betonowych o objętości  $1,92 m^2$  każda oraz jednej ścianki o objętości  $2,2 m^2$ . Zatem łączna ilość betonu wynosi  $(11 \times 1,92) + (1 \times 2,2) = 23,32 m^2$ . W związku z powyższym prosimy o odniesienie się do niniejszego pisma i ew. skorygowanie zapisu w poz. 16 przedmiaru robot.

**Odp.** Pozycja przedmiaru robót nr 16 dotycząca obudowy wlotów przepustów drogowych rurowych zawiera właściwie obliczoną ilość robót wynoszącą  $1,02 + 0,9 \times 11$  szt. =  $10,92 m^3$ . Przewiduje ona wykonanie 12 szt. ścianek czołowych. Ilość betonu C25/30 obliczona jest zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie.

Wójt Gminy

Urszula Wołosiewicz