



inż. Krzysztof Święcki
ul. Włókiennicza 3, 18-4 00 Łomża
Data opracowania: 2018-02-06

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Kępiste Borowe Gmina Zaręby Kościelne

Adres inwestycji: działka nr 684/1, 684/3

Zamawiający: Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
71250000-5	Usługi architektoniczne, inżynierskie i pomiarowe



inż. Krzysztof Świącki
ul. Włókiennicza 3, 18-4 00 Łomża
Data utworzenia: 2018-02-06

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Kępiste Borowe Gmina Zaręby Kościelne

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności, skierowanej do różnych grup wiekowych oraz stworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Zadanie inwestycyjne dotyczy budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wariancie rozszerzonym (w rozumieniu Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności [OSA] Edycja 2018 ogłoszonego decyzją nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 r.). Przewiduje się budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w postaci siłowni plenerowej (6 urządzeń typu fitness, trampolina ziemna), strefy relaksu (ławki, stół do szachów, zieleni urządzona,), - jako zespołu sportowo-rekreacyjnego powiązanego funkcjonalnie z sąsiadującą zabudową

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Siłownia plenerowa

1. A Koło tai chi duże - 1 szt.
2. B Orbiterek- 1 szt.
3. C Wioślarz- 1 szt.
4. D Wyciskanie siedząc- 1 szt.
5. E Biegacz- 1 szt.
6. F Prasa Nożna- 1 szt.
7. G Trampolina ziemna- 1 szt.

II. Strefa relaksu

1. Ławka stała z oparciem- oznaczone w projekcie symbolem L - szt. 4
2. Stolik do gry w szachy - oznaczony w projekcie symbolem S - szt. 2

III. Pozostałe elementy uzupełniające

1. Drzewo (sadzonka) - szt 16
 3. Tablica - regulamin - szt. 1
 4. Kosz na śmieci - oznaczone w projekcie symbolem K - szt. 1
 5. Stojak rowerowy - oznaczony w projekcie symbolem R - szt. 1
-



inż. Krzysztof Święcki
ul. Włókiennicza 3, 18-4 00 Łomża
Data utworzenia: 2018-02-06

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Kępiste Borowe Gmina Zaręby Kościelne

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe [CPV: 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynierskie i pomiarowe]		
1	KNNR 1 0112-0200	PZT	Analogia - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	ha	0,2019
			wytyczenie w terenie proj. elementów zagospodarowania: 2019,30*0,0001		0,20193
			Dział nr 2. Elementy siłowni plenerowej [CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw]		
2	Kalkulacja własna	PZT	(A) Zakup, dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - KOŁA TAI CHI DUŻE 1 kpl. (oznaczenie w projekcie A) wraz z wykonaniem posadowienia (fundamentu żelbetowego wg. zaleceń producenta.	kpl	1,0000
			1		1,00000
3	Kalkulacja własna	PZT	(B) Zakup, dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - ORBITREK 1 kpl. (oznaczenie w projekcie B) wraz z wykonaniem posadowienia (fundamentu żelbetowego wg. zaleceń producenta.	kpl	1,0000
4	Kalkulacja własna	PZT	(C) Zakup, dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - WIOŚLARZ 1 kpl. (oznaczenie w projekcie C) wraz z wykonaniem posadowienia (fundamentu żelbetowego wg. zaleceń producenta.	kpl	1,0000
5	Kalkulacja własna	PZT	(D) Zakup, dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - WYCISKANIE SIEDZĄC 1 kpl. (oznaczenie w projekcie D) wraz z wykonaniem posadowienia (fundamentu żelbetowego wg. zaleceń producenta.	kpl	1,0000
6	Kalkulacja własna	PZT	(E) Zakup, dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - BIEGACZ 1 kpl. (oznaczenie w projekcie E) wraz z wykonaniem posadowienia (fundamentu żelbetowego wg. zaleceń producenta.	kpl	1,0000
7	Kalkulacja własna	PZT	(F) Zakup, dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - PRASA NOŻNA 1 kpl. (oznaczenie w projekcie F) wraz z wykonaniem posadowienia (fundamentu żelbetowego wg. zaleceń producenta.	kpl	1,0000
8	Kalkulacja własna	PZT	(G) Zakup, dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - TRAMPOLINA ZIEMNA 1 kpl. (oznaczenie w projekcie G) wraz z wykonaniem posadowienia (fundamentu żelbetowego wg. zaleceń producenta.	kpl	1,0000
			Dział nr 3. Urządzenia strefy relaksu [CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw]		
9	Kalkulacja własna	PZT	(L) Zakup, dostawa i montaż na stałe ŁAWKI Z OPARCIEM 1 kpl. (oznaczenie w projekcie L) wraz z wykonaniem posadowienia (fundamentu żelbetowego wg. zaleceń producenta.	kpl	4,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			4		4,00000
10	Kalkulacja własna	PZT	(S) Zakup, dostawa i montaż na stałe - STOLIKA DO GRY W SZACHY 1 kpl. (oznaczenie w projekcie S)wraz z wykonaniem posadowienia (fundamentu żelbetowego wg. zaleceń producenta.	kpl	2,0000
			2		2,00000
			Dział nr 4. Elementy uzupełniające malej architektury [CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw]		
11	Kalkulacja własna	PZT	(K) Zakup, dostawa i montaż KOSZA NA ŚMIECI o pojemności 50 -60 l wolnostojącego wyposażonego w daszek, popielniczkę, mechanizm uchylający. Kosz osadzony w żelbetowej stopie fundamentowej.	kpl	1,0000
			1		1,00000
12	Kalkulacja własna	PZT	Zakup, dostawa i montaż - TABLICY Z REGULAMINEM 1 kpl. wraz z wykonaniem posadowienia (fundamentu żelbetowego wg. zaleceń producenta.		1,0000
13	Kalkulacja własna	PZT	(R) Zakup, dostawa i montaż - STOJAKA ROWEROWEGO 1 kpl. (oznaczenie w projekcie R)wraz z wykonaniem posadowienia (fundamentu żelbetowego wg. zaleceń producenta.	kpl	1,0000
			Dział nr 5. Zieleń [CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu]		
14	KNR 2-21 0301-0200	PZT	Sadzenie drzew liściastych - form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5m	szt	6,0000
			kasztanowiec: 6		6,00000
15	KNR 2-21 0322-0100		Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat I-II, bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5m	szt	10,0000
			10		10,00000
			Dział nr 6. Roboty towarzyszące [CPV: 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynierskie i pomiarowe]		
16	Kalkulacja własna	PZT	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	kpl	1,0000