

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Przygotowanie terenu pod budowę	Nowy kod 45100000-8
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej	45500000-2
Roboty budowlane	45000000-7

NAZWA INWESTYCJI:	Zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo-Kopijki
ADRES INWESTYCJI:	Zakrzewo-Kopijki 16A, 07-323 Zaręby Kościelne
NAZWA INWESTORA:	Koło Gospodyń Wiejskich „Zakrzewiaczy”, Zakrzewo-Kopijki 16A, 07-323 Zaręby Kościelne
ADRES INWESTORA:	Zakrzewo-Kopijki 16A, 07-323 Zaręby Kościelne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Waldemar Brzostek

DATA OPRACOWANIA: 23.03.2023

POZIOM CEN: 2023 r.

NARZUTY

Narzut podstawowy [Np]	$50\%R + 50\%S$
koszty zakupu [Kz]	$4\%(M + Kz(M))$
Zysk [Z]	$9\%(R + Np(R)) + 9\%(S + Np(S))$
VAT [V]	$23\%(R + Np(R) + Z(R) + M + Kz(M) + S + Np(S) + Z(S))$

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.03.2023

Data zatwierdzenia

Charakterystyka inwestycji

Wykonanie robót ziemnych z wywozem ziemi. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. Wykonanie warstwy podsypkowej piaskowej, zagęszczonej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm. Podbudowa z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 25cm. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej holland o grubości 8 cm w trzech kolorach (szary- 504m², grafitowy-250 m², czerwony- 20m²) układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożenie obrzeży najazdowych. Wykonanie tarasu z kostki .

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniach nowych robotach ziemnych -	ha		
		0,100	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
2 d.1	KNR 2-31 0102-050102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m2		
		742 + 32	m2	774,000	
				RAZEM	774,000
3 d.1	KNR-W 2-01 0231-02 z.o. 2.8.3.	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)	m3		
		774 * 0,2	m3	154,800	
				RAZEM	154,800
2		Teren utwardzony			
4 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		226 * 0,3 * 0,1	m3	6,780	
				RAZEM	6,780
5 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		226	m	226,000	
				RAZEM	226,000
6 d.2	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		774	m2	774,000	
				RAZEM	774,000
7 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		774	m2	774,000	
				RAZEM	774,000
8 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		774	m2	774,000	
				RAZEM	774,000